１１月定例月議会における議案に対する意見募集

No.７　工事請負契約の締結について
―近鉄四日市駅周辺（四日市中央線）整備工事（ その５ ）―

近鉄四日市駅とＪＲ四日市駅を結ぶ中央通りや駅前広場等の再整備により、中心市街地の活性化や交通機能の向上を図るものであり、近鉄四日市駅の東側において、近鉄四日市駅・バスタ四日市・あすなろう四日市駅・新図書館等を結ぶ円形デッキの整備（土木工事）を行おうとするものです。

今回の議案に対するご意見を募集します。

１．工事概要

歩道橋　（円形４径間連続鋼床版箱桁橋）
橋長　　Ｌ＝１１３．１ｍ　有効幅員　Ｗ＝３．５ｍ（全幅　Ｗ＝４．５ｍ）

本体下部工　橋脚　鋼製円柱（φ1000）　４箇所
　　基礎　回転圧入鋼管杭（φ1600　Ｌ＝４４．５～４５．５ｍ）４箇所
本体上部工　連続鋼床版箱桁橋(桁製作・架設工）１橋
階段下部工　橋脚　鋼製円柱(φ600）１箇所、鋼製円柱(φ450）２箇所
　　基礎　回転圧入鋼管杭(φ1200　Ｌ＝２０．５～２２．０ｍ）３箇所
　　昇降口基礎　RC フーチング及び回転圧入鋼管杭
　　（φ600　Ｌ＝１８．０ｍ×６本）１箇所
階段上部工　鋼床版Ｉ桁橋（桁製作・架設工）　２箇所

２．契約金額

８８１，１００，０００円

３．契約の相手方

大成・信藤・中村特定建設工事共同企業体

４．契約期間

契約の日から令和７年３月１４日まで

５．入札方法

随意契約

６．工事のスケジュール



近鉄四日市駅周辺（四日市中央線）整備工事（その5）

（参考図面）



将来イメージ

近鉄四日市駅周辺（四日市中央線）整備工事（その5）

（参考図面）

近鉄四日市駅周辺のアングル

※現時点の計画に基づくイメージであり、整備内容を決定するものではありません